

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.03
 Straße: Butterberg
 Länge: ca. 340m
 Gehweg: einseitig
 Breite: 6,00m
 Breite: 0,90m

Beschreibung:
 Fahrbahn, Asphalt, Granitbord einseitig
 Gehweg, Betonplatten



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	m ²	130 €	0 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	80 m ²	70 €	5.600 €
Borde richten	50 m	60 €	3.000 €
		gesamt	8.600 €

empfohlene Sanierung:	Priorität I B		
Ausbau	340 m		
Verschleißdecke, Gehweg neu		gesamt	180.000 €

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.04
 Straße: Catharinenberg
 Länge: ca. 400m
 Gehweg: beidseitig
 2 Wendehammer: 600m²
 Breite: 5,70m
 Breite: gesamt 3,00m

Beschreibung:

Fahrbahn, Asphalt, Betonhochbord beidseitig, Rinne beidseitig 16/16/14cm
 Gehweg, Asphalt und wassergebunden



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Asphalt, Kleinflächen	250 m ²	130 €	32.500 €
wassergeb. Flächen ausbessern	50 m ²	20 €	1.000 €
Borde richten	60 m	60 €	3.600 €

gesamt **37.100 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau	400 m
Vollausbau mit Unterbau	

gesamt **500.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.05
 Straße: Dorfstraße
 Länge: ca. 930m
 Gehweg: einseitig
 2 Wendehammer: 600m²

Breite: 4,20m
 Breite: 0,90m

Beschreibung:

Fahrbahn, Asphalt, Betonhochbord beidseitig, Rinne einseitig 16/16/14cm
 in Teilbereichen Betonmulde
 Gehweg, wassergebunden



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	150 m ²	130 €	19.500 €
wassergeb. Flächen ausbessern	300 m ²	20 €	6.000 €
Borde richten	60 m	60 €	3.600 €
Mulde richten	60 m	60 €	3.600 €

gesamt **32.700 €**

empfohlene Sanierung: Priorität I B

Ausbau 730 m
 neue Verschleißdecke, anteilig

gesamt **185.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.07
Straße: Eiderwiesenweg
Länge: ca. 270m Breite: 4,20m

Beschreibung:
Fahrbahn, Asphalt, Betonbord einseitig, Mulde anteilig



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	20 m ²	130 €	2.600 €
Borde richten	20 m	60 €	1.200 €
Rinne richten	10 m	40 €	400 €

gesamt **4.200 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I B**

Ausbau 270 m
neue Verschleißdecke

gesamt **68.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.21
 Straße: Streitberg
 Länge: ca. 450m
 Einmündung: 1200m²

Breite: 2,75m

Beschreibung:
 Fahrbahn, Asphalt, teilweise Granitrinne, zusätzliche wassergebundene Flächen



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	100 m ²	130 €	13.000 €
Rinne richten	20 m	60 €	1.200 €
wassergeb. Flächen ausbessern	100 m ²	20 €	2.000 €

gesamt **16.200 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau m
neue Verschleißdecke

gesamt **120.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.22a
 Straße: Stuthagen, Wohngebiet
 Länge: ca. 150m Breite: 5,20m
 Gehweg: beidseitig Breite: 2,60m gesamt
 Parkplätze: 80m²

Beschreibung:

Fahrbahn, Asphalt, Betonhochbord beidseitig, Rinne beidseitig 16/16/14cm
 Gehweg und Parkplätze, Pflaster



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	20 m ²	130 €	2.600 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	70 m ²	70 €	4.900 €
Borde richten	30 m	60 €	1.800 €

gesamt **9.300 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I B**

Ausbau	150 m
neue Verschleißdecke	

gesamt **47.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.23
 Straße: Tannenberg
 Länge: ca. 80m
 Gehweg: einseitig
 Wassergeb. Fläche: 240m²

Breite: 5,40m
 Breite: 1,10m

Beschreibung:
 Fahrbahn, Asphalt, Betonhochbord einseitig, Granitbord einseitig
 Gehweg, Betonplatten



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	50 m ²	130 €	6.500 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	60 m ²	70 €	4.200 €
Borde richten	20 m	60 €	1.200 €
wassergeb. Flächen ausbessern	100 m ²	20 €	2.000 €

gesamt **13.900 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau m

neue Verschleißdecke, Gehweg neu

gesamt **40.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Molfsee

Straßenschlüssel: 3.25
 Straße: Tunnelstraße
 Länge: ca. 100m Breite: 4,00m

Beschreibung:
 Fahrbahn, Asphalt, Hochbord einseitig



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	50 m ²	130 €	6.500 €
Borde richten	20 m	60 €	1.200 €

gesamt **7.700 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I B**

Ausbau m
 neue Verschleißdecke

gesamt **24.000 €**