

## Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Rammsee

Straßenschlüssel: 2.06  
 Straße: Delfsweg  
 Länge: ca. 160m  
 Gehweg: einseitig  
 Wendehammer: 100m<sup>2</sup>

Breite: 4,40m  
 Breite: 1,00m

Beschreibung:  
 Fahrbahn, Asphalt, Granitbord beidseitig  
 Gehweg, Pflaster



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	300 m <sup>2</sup>	130 €	39.000 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	70 m <sup>2</sup>	70 €	4.900 €
Borde richten	100 m	60 €	6.000 €

gesamt **49.900 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I B**

Ausbau	160 m		
neue Verschleißdecke, Gehweg neu			

gesamt **70.000 €**

## Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Rammsee

Straßenschlüssel:	2.14		
Straße:	Rammseer Berg		
Länge:	ca. 270m	Breite:	5,70m
Gehweg:	einseitig/beidseitig	Breite:	1,30m bis 2,20m
Wendehammer:	380m <sup>2</sup>		
Wohnweg:	150m <sup>2</sup>		

### Beschreibung:

Fahrbahn, Asphalt, Betonhochbord beidseitig

Rinne einseitig/beidseitig 16/16/14cm

Gehweg, Asphalt



### Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

#### Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	150 m <sup>2</sup>	130 €	19.500 €
Gehweg, Asphalt, Kleinflächen	100 m <sup>2</sup>	110 €	11.000 €
Borde richten	60 m	60 €	3.600 €

gesamt **34.100 €**

#### empfohlene Sanierung: **Priorität I B**

Ausbau 270 m

Verschleißdecke, Gehwege pflastern, Notzufahrt

gesamt **180.000 €**

## Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Rammsee

Straßenschlüssel: 2.19d  
 Straße: Wollbergsredder, freie Strecke  
 Länge: ca. 800m                      Breite: 4,00m

Beschreibung:  
 Fahrbahn, Asphalt



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	m <sup>2</sup>	130 €	0 €
Bankette ausbessern	400 m	15 €	6.000 €
		gesamt	<b>6.000 €</b>

Ausbau	m		
		gesamt	<b>0 €</b>

## Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Rammsee

Straßenschlüssel: 2.19e  
 Straße: Wohnwege und Parkplatz, Wollbergsredder  
 Länge: ca. 160m Breite: 2,00m  
 Parkplatz: ca. 500m<sup>2</sup>

Beschreibung:  
 Wege, Befestigung Betonplatten, Betonblockstufen  
 Parkplatz, Asphalt, Pflaster, Betonblockstufen



Wohnwege



Parkplatz

empfohlene Sanierung: **Priorität II**

Neubau Wohnwege

Betonrechtpflaster, Einfassung Rasenborde  
 Treppenanlagen, Betonblockstufen

65.000,00 €

Neubau Parkplatz

Betonrechtpflaster, Einfassung Tiefborde  
 Treppenanlage, Betonblockstufen

60.000,00 €

Vermessung

3.000,00 €

Ing.- Gebühren

18.000,00 €

gesamt brutto

**146.000,00 €**



## Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Rammsee

Straßenschlüssel: 2.19f  
 Straße: Wollbergsredder 31a-31n  
 Länge: ca. 105m                      Breite: 3,50m  
 Gehweg: einseitig                      Breite: 1,00m

Beschreibung:  
 Verkehrsmischfläche  
 Fahrbahn, Asphalt, Betonrundbord beidseitig, Betontiefbord einseitig  
 Gehweg, Pflaster



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

empfohlene Sanierung: **Priorität III**

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	20 m <sup>2</sup>	130 €	2.600 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	10 m <sup>2</sup>	70 €	700 €
Borde richten	10 m	60 €	600 €

gesamt **3.900 €**

Ausbau m

gesamt

## Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Rammsee

Straßenschlüssel: 2.19g  
 Straße: Wollbergsredder 33a-33h  
 Länge: ca. 70m                      Breite: 3,50m  
 Gehweg: einseitig                      Breite: 1,00m

Beschreibung:  
 Verkehrsmischfläche  
 Fahrbahn, Asphalt, Betonrundbord beidseitig, Betontiefbord einseitig  
 Gehweg, Pflaster



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

empfohlene Sanierung: **Priorität III**

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	10 m <sup>2</sup>	130 €	1.300 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	10 m <sup>2</sup>	70 €	700 €
Borde richten	10 m	60 €	600 €

gesamt **2.600 €**

Ausbau m

gesamt