

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Schulensee

Straßenschlüssel: 1.01a
Straße: Am Hang 1-8
Länge: ca. 220m Breite: 3,70m
Gehweg: einseitig Breite: 1,10m

Beschreibung:
Fahrbahn, Asphalt, Granitbord beidseitig, Rinne einseitig 16/16/14cm
Gehweg, Betonplatten



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	180 m ²	130 €	23.400 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	50 m ²	70 €	3.500 €
Borde richten	40 m	60 €	2.400 €

gesamt **29.300 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau mit Unterbau 220 m

gesamt **165.000 €**

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Schulensee

Straßenschlüssel: 1.05
 Straße: Eschenbrook
 Länge: ca. 370m
 Gehweg: beidseitig
 Wendehammer: ca.500m²
 Breite: 5,40m
 Breite: 3,00m gesamt

Beschreibung:

Fahrbahn, Asphalt, Granitbord beidseitig, Natursteinmulde beidseitig,
 Teilfläche Betonpflaster ca. 150m², Wendehammer Betonpflaster
 Gehweg, wassergebunden



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	200 m ²	130 €	26.000 €
Gehwege, wassergeb., ausbessern	500 m ²	20 €	10.000 €
Borde richten	100 m	60 €	6.000 €
Mulde richten	100 m	60 €	6.000 €

gesamt **48.000 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau	370 m		
Gehwege wassergebunden			
Granitmaterial wiederverwenden		gesamt	320.000 €

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Schulensee

Straßenschlüssel: 1.07
 Straße: Hamburger Landstraße, Gehweg Schulensee
 Länge: ca. 1100m
 Gehweg: einseitig
 Breite: i.M. 1,70m

Beschreibung:
 Gehweg, Asphalt, Pflaster und wassergebunden



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Gehweg, Asphalt, Kleinflächen	400 m ²	130 €	52.000 €
Gehwege, wassergeb., ausbessern	600 m ²	20 €	12.000 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	200 m ²	70 €	14.000 €

gesamt **78.000 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau	1100 m		
Verschleißdecke			
Sanierung Pflaster und wassergebunden		gesamt	120.000 €

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Schulensee

Straßenschlüssel: 1.10a
 Straße: Parkplätze Tennisplatz an der Hamburger Landstraße
 Länge: ca. 40m Breite: 6,00m
 Stellplätze: 120m²

Beschreibung:
 Fahrbahn Asphalt, einseitig Betonmulde
 Parkplätze, Rasengittersteine



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Parkplätze, Rasengitter, Kleinflächen	20 m ²	100 €	2.000 €
Mulde richten	10 m ²	60 €	600 €
		gesamt	2.600 €

empfohlene Sanierung:	Priorität I B		
Ausbau	40 m		
Fahrbahn mit Unterbau			
		gesamt	30.000 €

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Schulensee

Straßenschlüssel: 1.11
 Straße: Kirchenweg
 Länge: ca. 260m
 Gehweg: beidseitig
 Breite: 4,80m
 Breite: 2,50m gesamt

Beschreibung:

Fahrbahn, Asphalt, Betonbord beidseitig, Rinne beidseitig 16/16/14cm
 Einmündung Granitpflaster
 Gehweg, Betonplatten



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung

Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	100 m ²	130 €	13.000 €
Pflaster neu verlegen, Kleinflächen	250 m ²	70 €	17.500 €
Borde richten	50 m	60 €	3.000 €
Granitpflaster richten	m ²	100 €	0 €
		gesamt	33.500 €

empfohlene Sanierung: **Priorität I B**

Ausbau			
Fahrbahn mit Unterbau	260 m		
Gehwege Pflaster		gesamt	360.000 €

Straßensanierung Molfsee, Ortsteil Schulensee

Straßenschlüssel: 1.17
 Straße: Wiesenweg
 Länge: ca. 240m
 Gehweg: beidseitig
 Breite: 4,60m
 Breite: 2,50m gesamt

Beschreibung:
 Fahrbahn, Asphalt, Granitbord beidseitig, Granitrinne 3-reihig einseitig
 Gehwege, wassergebunden



Festgestellte Schäden, Sanierungsmaßnahmen:

Teilsanierung			
Fahrbahn, Asphalt, Kleinflächen	200 m ²	130 €	26.000 €
Gehwege, wassergeb., ausbessern	200 m ²	20 €	4.000 €
Borde richten	50 m	60 €	3.000 €

gesamt **33.000 €**

empfohlene Sanierung: **Priorität I A**

Ausbau	240 m		
Gehwege wassergebunden			

gesamt **190.000 €**